

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 400 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HLUBOKÉ
SO 401 - ČERPACÍ STANICE, JÍMKA NA FEKÁLIE
SO 402 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
SO 403 - PROVOZNÍ OBJEKT ČOV
SO 404 - AKTIVAČNÍ NÁDRŽE
SO 405 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
SO 406 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE
SO 407 - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU
SO 408 - TRUBNÍ ROZVODY ČOV
SO 409 - MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POVODŇOVÁ ČS
SO 410 - VÝUSTNÍ OBJEKT
SO 411 - TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 412 - SADOVÉ ÚPRAVY
SO 413 - OPLOCENÍ ČOV
SO 414 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 415 - TRAFOSTANICE
SO 416 - PŘÍPOJKA NN
SO 417 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
SO 418 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 419 - TELEFON

LEGENDA:

PROJEKTOVANÝ KABEL VO CYKY 5Cx4 mm²
PROJEKTOVANÝ KABEL PRO NAPOJENÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ CYKY 4Bx10 mm²

A — VÝBOJKOVÉ CELOHLINÍKOVÉ SVÍTIDLO 1x150W IP66 LMD 44203
BEZPATICOVÝ STOŽÁR JB 8
SVORKOVNICE GURO EKM 2035 1D2

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ Mi 78336

POZNÁMKA:

- KABELY VO, NN A UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZnØ10mm BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÉ KABELOVÉ RÝZE 35x80cm. UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZnØ10mm BUDE ULOŽEN cca 5cm PODE DNEM VÝKOPU KABELOVÉ RÝHY. KABELY VO A NN BUDOU ULOŽENY V PÍSKOVÉM LOŽI BEZ ZAKRYTÍ S OZNAČENÍM VÝSTRAŽNOU FOLIÍ PVC ČERVENÉ BARVY.
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU OSAZENY POMOCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STOŽÁRECH VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ.
- NAPOJENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ BUDE PROVEDENO Z ROZVADĚČE RM1. JIŠTĚNÍ VÝVODU PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ In = 10A/3/C. JIŠTĚNÍ VÝVODU PRO NAPOJENÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ In = 40A/3/C.

UPOZORNĚNÍ !!!

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ PŘEDANÝCH ZADAVATELEM. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZÁSTUPCE INVESTORA POŽÁDÁ O JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCE SÍTÍ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3+PEN, AC 50Hz, 400/230V TN-C
OCHRANA DLE ČSN332000-4-41:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY PODLE ČSN 332000-5-51:	VENKOVNÍ PROSTORY - AA8, AB8, AN3, AS1

S

F. DOKUMNETACE OBJEKTŮ
F1. STAVEBNÍ OBJEKTY

Schválil/Datum

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413, +420 608 711 414
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	C/Hluboke
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Vítek	Plot file:	
Vypracoval:	Ing. Jiří Vítek	Formát:	6 A4
Kontroloval, schválil:	Ing. Jan Gallus	Datum:	KVĚTEN 2010
Investor:	**Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic**	Zakázkové číslo:	1009
		Stupeň dokumentace:	DSP
STAVBA:	KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC		**Paré**
OBJEKT:	**SO 417 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ**	Měřítko	1:200
PŘÍLOHA:	**SITUACE**	Číslo výkresu	**417.1**
		Revize	

© 2004 VEGAspol v.o.s.