DISPOZICE TECHNOLOGIE



SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

POLOŽKA	NÁZEV	KUSŮ
PS 01-ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD		
01.1	ČESLICOVÝ KOŠ NA NÁTOKU	1
01.2	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD	2+1 SKLAD
01.3	PŘENOSNÝ JEŘÁBEK, S PATKAMI	1 (3)
01.4	ZVEDACÍ OTOČNÝ JEŘÁBEK	1 KOMPLET
01.5	KONTEJNER NA SHRABKY	1
01.6	NORNÁ STĚNA	1
01.7	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 02-JÍMKA NA FEKÁLIE		
02.1	PONORNÉ VRTULOVÉ MÍCHADLO	1
02.2	SBĚRNÝ KOŠ PRO ZACHYCENÍ HRUBÝCH NEČISTOT	1
02.3	VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S ELEKTROPOHONEM	1
02.4	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 03-MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ		
03.1	STOJNĚ STÍRANÉ ČESLE	1 KOMPLET
03.2	RUČNĚ STÍRANÉ JEMNÉ ČESLE	1 KOMPLET
03.3	KONTEJNER NA SHRABKY	2
03.4	ELEKTROMAGNTICKÝ VENTIL	3
03.5	LAPÁK PÍSKU Ø400mm	1 KOMPLET
03.6	AUTOMATICKÁ KOMPRESOROVÁ STANICE	1 KOMPLET
03.7	ODVODŇOVACÍ KONTEJNER NA PÍSEK	1 KOMPLET
03.8	VYKLAPĚČ KONTEJNERŮ	1
03.9	RUČNÍ KLADKOSTROJ 0,5t	1
03.10	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 04-DMYCHÁRNA		
04.1	ROTAČNÍ OBJEMOVÉ DMYCHADLO	2
04.2	UZAVÍRACÍ ARMATURA S EL.POHONEM	4
04.3	RUČNÍ KLADKOSTROJ, 0,5t	1 KOMPLET
04.4	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 05-KALOVÁ ČERPACÍ STANICE		
05.1	KALOVÉ ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ VRATNÉHO KALU	1+1 SKLAD
05.2	KALOVÉ ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU	1+1 SKLAD
05.3	INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR PRO MĚŘENÍ VRATNÉHO A PŘEBYTEČNÉHO KALU	2
05.4	KALOVÉ ČERPADLO PODLAHOVÉ VODY	1
05.5	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 06-AKTIVAČNÍ NÁDRŽE		
06.1	PROVZDUŠŇOVACÍ JEMNOBUBLINNÉ AERAČNÍ ELEMENTY	2 SADY
06.2	PONORNÉ VRTULOVÉ MÍCHADLO AN	2+1 SKLAD
06.3	RUČNÍ KLADKOSTROJ, 0,5t	1
06.4	ODTOKOVÝ ŽLAB	2 KOMPLET
06.5	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 07-DOSAZOVACÍ NÁDRŽ		
07.1	STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ČTVERCOVÉ DN	1
07.2	MĚRNÝ PROFIL	1
07.3	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 08-USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU		
08.1	PROVZDUŠŇOVACÍ STŘEDOBUBLINNÉ AERAČNÍ ELEMENTY	1 SADA
08.2	KALOVÉ ČERPADLO NA SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍ	1
08.3	UZAVÍRACÍ ARMATURA S ELEKTROPOHONEM	3
08.4	ELEKTROMAGNTICKÝ VENTIL	1
08.5	DEZODORIZAČNÍ BIOLOGICKÝ FILTR	1 KOMPLET
08.6	POTRUBÍ A ARMATURY	1 KOMPLET
PS 09-POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE		
	NEBUDE REALIZOVÁNO	
PS 10-PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU		
PS 11-MĚŘENÍ A REGULACE		

F. DOKUMENTACE STAVBY

F2. PROVOZNÍ SOUBORY

Schválil/Datum

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413, +420 608 711 414
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	C/Hluboke
Zodpovědný projektant:	Ing.Jana Žeravíková	Plot file:	
Vypracoval:	Ing.Jana Žeravíková	Formát:	4 A4
Kontroloval, schválil:	Ing.Jan Gallus	Datum:	KVĚTEN 2010
Investor:	**Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic**	Zakázkové číslo:	1009
		Stupeň dokumentace:	DSP
AKCE:	KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC		***Paré***
OBJEKT:	**PS01 - PS11**	Měřítko	**1:100**
PŘÍLOHA:	**DISPOZICE TECHNOLOGIE**	Číslo výkresu	**F2.3**
		Revize	

© 2004 VEGAspol v.o.s.