TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	1
CYKY–J 12x1,5	1
CYKY–J 4x2,5	1



TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	1
CYKY–J 4x1,5	4
CYKY–J 7x1,5	3
CYKY–J 12x1,5	1
CYKY–J 3x1,5	1
CYKY–J 19x1,5	2

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	3
CYKY–J 4x1,5	2
CYKY–J 7x1,5	1
CYKY–J 5x2,5	2
CYKY–J 19x1,5	2
CYKY–J 4x2,5	3
CYKY–J 3x1,5	3
CYKY–J 12x1,5	2

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 3x1,5	1
CYKY–J 4x1,5	6
CYKY–J 7x1,5	4
CYKY–J 19x1,5	4
CYKY–J 4x2,5	2
CYKY–J 4x4	4

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY–J 5x1,5	1
CYKY–J 12x1,5	1
CYKY–J 4x2,5	1

F. DOKUMENTACE STAVBY
F.2 PROVOZNÍ SOUBORY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	POČET OSOB	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
				PODLAH	STĚN	STROPŮ	
01	CHODBA	6,16	-	B1	M	M	
02	VELÍN	14,94	(1)	B1	M	M	
03	ŠPINAVÁ ŠATNA	5,43	-	B1	N, M	M	PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - SVĚTLÁ VÝŠKA 2720 MM
04	UMÝVÁRNA	2,97	-	B2	O2, MF	MF	PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - SVĚTLÁ VÝŠKA 2720 MM
05	WC	1,40	-	B2	O1, M	M	PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - SVĚTLÁ VÝŠKA 2400 MM
06	ČISTÁ ŠATNA	5,20	-	B1	M	M	PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - SVĚTLÁ VÝŠKA 2720 MM
07	CHODBA + SKLAD NÁŘADÍ	4,77	-	B1	N, M	M	
08	SCHODIŠTĚ	2,76	-	B3, SCH	M	M	PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - SVĚTLÁ VÝŠKA 2720 MM
09	MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ	29,28	-	B3	O1, MF	MF	

LEGENDA :

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 250/100 S PŘEPÁŽKOU

KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 125/100 S PŘEPÁŽKOU

KABELOVÁ TRASA 3-3 : KABELY ULOŽENY V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 62/50

MS1 : DEBLOKAČNÍ SKŘÍŇ

01M1 / 2,0 SYMBOL ELEKTRICKÉHO POHONU S OZNAČENÍM A UVEDENÍM PŘÍKONU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ : POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : POLOHOU, KRYTY

Schválil/Datum

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413, +420 608 711 414
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	D:\Akce\ČOV HLUBOKÉ
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Šulc	Plot file:	
Vypracoval:	Ing. Radek Cabal	Formát:	2 A4
Kontroloval, schválil:	Ing. Jan Gallus	Datum:	KVĚTEN 2010
Investor:	Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic	Zakázkové číslo:	1009
		Stupeň dokumentace:	DSP
STAVBA:	KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC	Paré	
OBJEKT:	PS10 - PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU	Měřítko	1:100
PŘÍLOHA:	DISPOZICE PROVOZNÍ BUDOVA	Číslo výkresu	10.5
		Revize	

© 2004 VEGAspol v.o.s.