

±0 = 440,650

F. DOKUMENTACE STAVBY

Zpracovatel stavební části:

ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101
TEL/FAX 541 215 117, MOBIL 603 583 946
atelier@ateliercoufal.cz www.arch.cz/coufal

Schválil/Datum

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413, +420 608 711 414
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

LEGENDA

-5,400	ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZÁKLADOVÝCH PASŮ, HORNÍ ÚROVNĚ ŽB MONOLITICKÉHO DNA NÁDRŽÍ A JÍMEK
-5,800	SPODNÍ ÚROVNĚ ŽB MONOLITICKÉHO DNA NÁDRŽÍ A JÍMEK
-0,180	HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ, STĚN NÁDRŽÍ A JÍMEK

LEGENDA TERÉNŮ

BOD	PŮVODNÍ TERÉN		UPRAVENÝ TERÉN	
A	438,690	-1,960	440,630	-0,020
B	438,590	-2,060	440,630	-0,020
C	438,590	-2,060	440,630	-0,020
D	438,610	-2,040	440,630	-0,020

POZNÁMKA

- V PŘEDSTIHU BUDOU PROVEDENY OBJEKTY SO 401, SO 404, 405, 406, 407, 409
- VRCHNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE UKONČENA ŽELEZOBETONOVÝM MONOLITICKÝM VĚNCEM (BETON C20/25 XC1) VÝŠKY 300 MM VIZ ŘEZY, BĚŽNÉ PASY BUDOU VYBETONOVÁNY ROVNĚŽ Z BETONU C20/25 XC1
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM BUDE PROVEDEN Z BETONU C20/25 XC2, PŘI SPODNÍM LÍCI (KRYTÍ 30 MM) BUDE VYZTUŽEN V CELÉ PLOŠE SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ S OKY 6/100 x 6/100 MM. PŘI HORNÍM LÍCI (KRYTÍ 30 MM), V PÁSU ŠÍŘKY 1 M KOLEM ZÁKLADOVÝCH ŽB MONOL. VĚNCŮ, BUDE PODKLADNÍ BETON ROVNĚŽ VYZTUŽEN SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ S OKY 6/100 X 6/100 MM. PODKLADNÍ BETON A OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ ŽB MONOLITICKÉ VĚNCE BUDOU TĚMITO SÍTĚMI PROPOJENY.
- ZÁKLADOVÉ ŽB MONOLITICKÉ VĚNCE A PODKLADNÍ BETON BUDOU BETONOVÁNY SOUČASNĚ
- DO OSY OBVODOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ, V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE VLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn PRŮŘEZU 30x4 MM S VÝVODY Z TYČE FeZN Ø8 MM CCA 2 M NAD TERÉN PRO HROMOSVOD, MÍSTA VÝVODŮ VIZ ČÁST ELEKTROINSTALACE

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	D:/Akce/ČOV HLUBOKÉ
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Ilja Coufal	Plot file:	
Vypracoval:	Ing. Petr Skienář	Formát:	2 A4
Kontroloval, schválil:	Ing. arch. Ilja Coufal	Datum:	KVĚTEN 2010
Investor:	Svaz obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic	Zakázkové číslo:	1009
		Stupeň dokumentace:	DSP
STAVBA:	KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC		Paré
OBJEKT:	SO 402 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ SO 403 - PROVOZNÍ OBJEKT ČOV		Měřítko 1:100
PŘÍLOHA:	PŮDORYS ZÁKLADŮ	Číslo výkresu 402.02	Revize

© 2004 VEGAspol v.o.s.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz